

附件1

水利局—湟中区2027年度常态化帮扶资金项目备案表

单位：西宁市湟中区水利局 时间：2026.8.10

序号	项目类别			乡(镇)	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模 填写要求：建设内容需细化	项目预算 总投资 (万元)	其中					收益对象 及资产权 属	绩效目标	联农带农机制 填写要求:各产业项目必须要有4 种以上联农带农方式。具体参考 《关于进一步做好产业项目联农 带农工作的通知》	项目发展现状 填写要求:详细描述当前项目发 展现状,说明项目建设的 必要性	项目前期要素 保障情况 要求:只说明土 地,环评手续 是否落实或者 不涉及	备注	入库审查意见	
	项目 类型	二级 项目 类型	项目 子类型						计划开 工时间	计划完 工时间				财政衔接资金				其他资金								
														中央	省级	市级	县级	来源								金额
1	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	李家山镇	纳家村	西宁市湟中区 李家山镇纳家 村人饮巩固提 升工程	新建	纳家村	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	建设内容更换供水干管3条长1700米,新建配水管长12506米,更换入户管管长1020米,更换溢流管长1175米,新建示踪线3545米。更换水表井8座,新增入户智能水表套,拖拉管长4540米,更换入户井并里配套设施套,拆除、恢复排水沟35米,拆除恢复道路870米。	189	176				区级配套 与自筹	13	纳家村村 民委员会	①数量指标:埋设各类管道16.40公里,修建各类阀门井8座;拆除修复硬化路870米等附属设施; ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;年收水费0.6万元;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳本村务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。受益农户102户,受益人口384人,其中受益脱贫户及监测户(13户37人)。	纳家村人饮工程修建于2001年,村内供水管网超过人饮工程安全使用年限,极易发生爆管、断裂,管网跑、冒、滴、漏水现象严重,因此更换纳家村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等,确保纳家村102户384人饮水的提升问题,为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库
2	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	田家寨 镇	拉尕村	西宁市湟中区 田家寨镇拉尕 村农村供水优 化提升工程	新建	拉尕村	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	管道长6.8公里,5米截水廊道1座,50立方米蓄水池1座及附属设施;	217	202				区级配套 与自筹	15	拉尕村村 民委员会	①数量指标:管道长6.8公里,5米截水廊道1座,50立方米蓄水池1座及附属设施; ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;年收水费0.7万元;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳本村务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。受益农户151户,受益人口461人,其中受益脱贫户及监测户(17户37人)。	拉尕村人饮工程修建于1993年,已运行三十年以上,村内供水管网超过人饮工程安全使用年限,极易发生爆管、断裂,管网跑、冒、滴、漏水现象严重,因此更换项目区全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等,确保受益村151户461人饮水的提升问题,为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库
3	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	多巴镇	多巴镇羊 圈村、马 申茂村、 黑嘴村、 国寺营村	西宁市湟中区 多巴镇羊圈村、 马申茂村、 黑嘴村、国寺 营村农村供水 优化提升工程	新建	多巴镇羊 圈村、马 申茂村、 黑嘴村、 国寺营村	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	羊圈村:埋设各类管道38.324公里,新建控制井6座、集中式水表井46座;穿渠道3处;穿沟道1处;拆除修复硬化路13508米。 马申茂村:埋设各类管道17.484公里,新建控制井2座、集中式水表井28座;穿渠道4处;穿公路1处、穿河道1处;拆除修复硬化路7372米。 黑嘴村:埋设各类管道30.304公里,集中式水表井30座;穿公路4处;拆除修复硬化路4103米。 国寺营:埋设各类管道45.786公里,新建控制井6座、集中式水表井47座;穿干渠2处,穿109国道1处。拆除修复硬化路9850米。	1383	1306				区级配套 与自筹	77	多巴镇羊 圈村、马 申茂村、 黑嘴村、 国寺营村 村民委员 会	①数量指标:埋设各类管道131.898公里,阀门井165座,硬化路拆除恢复34.833公里等附属设施; ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;年收水费6.7万元;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳本村务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。受益农户1095户,受益人口4321人,其中受益脱贫户及监测户(40户108人)。	该四村人饮工程已运行二三十年,村内供水管网超过人饮工程安全使用年限,极易发生爆管、断裂,管网跑、冒、滴、漏水现象严重,因此更换四村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等,确保四村1095户4321人饮水的提升问题,为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库
4	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	多巴镇	多巴镇一 村、二村、 三村、四 村	西宁市湟中区 多巴镇多巴一 村、二村、三 村、四村人饮 巩固提升工程	新建	多巴镇多 巴一村、 二村、三 村、四村	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	埋设各类管道168.882公里,阀门井225座,智能水表2080套,硬化路拆除恢复54.3公里等附属设施。	3245	2928				区级配套 与自筹	317	多巴镇多 巴一村、 二村、三 村、四村 村民委员 会	①数量指标:埋设各类管道168.882公里,阀门井225座,智能水表2080套,硬化路拆除恢复54.3公里等附属设施; ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;年收水费13.4万元;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳本村务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。受益农户2076户,受益人口8569人,其中受益脱贫户及监测户(67户190人)。	该四村人饮工程均修建于1994年,至今已运行32年,村内供水管网超过人饮工程安全使用年限,极易发生爆管、断裂,管网跑、冒、滴、漏水现象严重,因此更换四村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等,确保四村2076户8569人饮水的提升问题,为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库
5	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	鲁沙尔镇	地窑村、 白土庄村、 昂藏村、 赵家庄村	西宁市湟中区 鲁沙尔镇地窑 村、白土庄村、 昂藏村、赵家 庄村农村供水 优化提升工程	新建	地窑村、 白土庄村、 昂藏村、 赵家庄村	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	地窑村:埋设各类管道51.35公里,修建各类阀门井54座、穿公路1处;拆除修复硬化路13093米。 白土庄村:埋设各类管道31.45公里,修建各类阀门井28座、穿公路1处;拆除修复硬化路10369米。 昂藏村:埋设各类管道32.24公里,修建各类阀门井31座;拆除修复硬化路8060米。 赵家庄村:埋设各类管道35.88公里,修建各类阀门井33座;拆除修复硬化路11480米。	1497	1407				区级配套 与自筹	91	地窑村、 白土庄村、 昂藏村、 赵家庄村 村民委员 会	①数量指标:埋设各类管道150.92公里,修建各类阀门井146座;拆除修复硬化路43002米等附属设施; ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;年收水费7.0万元;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳本村务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。受益农户1178户,受益人口4519人,其中受益脱贫户及监测户(71户183人)。	该四村人饮工程已运行二三十年,村内供水管网超过人饮工程安全使用年限,极易发生爆管、断裂,管网跑、冒、滴、漏水现象严重,因此更换四村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等,确保四村1178户4519人饮水的提升问题,为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库
6	乡村 建设 行动	农村 基础 实施	农村防洪 、灌溉 和 安全饮水 巩固提升	湟中区	湟中区	西宁市湟中区 2027年农村供 水水质提升保 障工程	新建	湟中区	2027.4	2027.12	西宁市 湟中区 水利局	配套28套净化设施等	2785	2015				区级配套 及其他资 金	770		①数量指标:配套28套净化设施等 ②时效指标:项目按时完成率100%; ③质量指标:工程质量优良率95%; ④效益指标:供水保证率由90%提高到95%以上;受益群众满意度95%。	加强基础设施建设,建设中优先收纳项目区务工人员,重点收纳脱贫户监测户,增加收入。	提升水质问题,为乡村振兴提供供水安全保障,符合国家饮用水标准。	用地、环评不 涉及		要素条件具 备,同意入库

序号	项目类别			乡（镇）	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模 填写要求：建设内容需细化	其中						收益对象及资产权属	绩效目标	联农带农机制 填写要求：各产业项目必须要有4种以上联农带农方式。具体参考《关于进一步做好产业项目联农带农工作的通知》	项目发展现状 填写要求：详细描述当前项目发展现状，说明项目建设的必要性	项目前期要素保障情况 要求：只说明土地，环评手续是否落实或者不涉及	备注	入库审查意见		
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						项目预算总投资（万元）	财政衔接资金				其他资金													
										中央			省级	市级	县级	来源	金额										
13	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	土门关乡	土门关村、坝沟村、红岭村、青峰村	西宁市湟中区土门关乡土门关村、坝沟村、红岭村、青峰村农村供水优化提升工程	新建	土门关村、坝沟村、红岭村、青峰村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	土门关村：埋设各类管道47.623公里，新建200T蓄水池1座，控制井3座，集中式水表井46座；拆除恢复硬化路12081米。 坝沟村：埋设各类管道51.613公里，新建控制井5座，集中式水表井36座，拆除恢复硬化路1767米。 红岭村：埋设各类管道24.701公里，新建控制井4座、集中式水表井28座；穿公路1处。拆除修复村庄C25砼硬化路8724米。 青峰村：埋设各类管道40.17公里，新建200T蓄水池1座，新建控制井3座、集中式水表井35座；拆除修复硬化路11248米。	1634	1510					区级配套与自筹	124	土门关村、坝沟村、红岭村、青峰村村民委员会	①数量指标：更换村级管网160.936公里，道路拆除恢复33820米，各类阀门井160座等附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费7.2万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先收纳本村务工人员，重点收纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户1375户，受益人口4616人，其中受益脱贫户及监测户（126户342人）。	该村人饮工程已运行三十多年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村1375户4616人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
14	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	峡口村	西宁市湟中区李家山镇峡口村农村供水优化提升工程	新建	峡口村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	峡口村：埋设各类管道20.406公里，新建100T蓄水池1座、控制井4座、集中式水表井17座；拆除修复硬化路5631米。	285	263					区级配套与自筹	22	李家山镇峡口村村民委员会	①数量指标：更换村级管网20.406公里，道路拆除恢复5631米，新建100T蓄水池1座、各类阀门井21座等附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.7万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先收纳本村务工人员，重点收纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户119户，受益人口432人，其中受益脱贫户及监测户（24户68人）。	该村人饮工程已运行二十多年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村119户432人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
15	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	大路村、李家山村、甘家村	西宁市湟中区李家山镇大路村、李家山村、甘家村农村供水优化提升工程	新建	大路村、李家山村、甘家村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	新建供水干管2条长5171米，支管10条长6369米，更换配水管11条长1273米，更换入户管长49952米，新建各类阀门井109座，新增入户智能水表684套，更换入户井并里配套设施684套，灌溉、排水渠道拆除恢复7处长590米，硬化路拆除恢复18873米。跨沟处设防冲潜坝17处长93米。	1791	1665					区级配套与自筹	126	李家山镇大路村、李家山村、甘家村民委员会	①数量指标：更换村级管网62.765公里，道路拆除恢复18873米，各类阀门井109座等附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.4万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先收纳本村务工人员，重点收纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户648户，受益人口2823人，其中受益脱贫户及监测户（59户194人）。	该三村人饮工程修建于2001年，至今已运行25年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换三村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保三村648户2823人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
16	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	马圈沟村、阳坡村、吉家村、董家湾村	西宁市湟中区李家山镇马圈沟村、阳坡村、吉家村、董家湾村农村供水优化提升工程	新建	马圈沟村、阳坡村、吉家村、董家湾村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	马圈沟村、阳坡村建设内容：新建干管、支管、分支管、入户管总长35.628公里；新建各类建筑物103座，其中引水口1座，水源地保护1处，A型防沉降集中式水表井23座，B型集中式水表井76座，放空井2座；新增入户智能水表399套，更换入户井井内配套设施399套；管沟开挖总长26.109公里，砼路面拆除与恢复22.861公里。 吉家村建设内容：埋设各级管网43111米，其中：已建蓄水池更换溢流管2条长338米，埋设供水干管5条长5119米，支管12条长3655米，配水管长28869米，入户管长5130米，新建各类阀门井52座，道路拆除恢复11051平方米，护管坝2处长11米，路边排水渠拆除恢复598米等相应的配套设施。 董家湾村：改造各级管网61.5公里，各类阀门井42座，水表412套及配套附属设施等。	2762	2568					区级配套与自筹	194	李家山镇马圈沟村、阳坡村、吉家村、董家湾村民委员会	①数量指标：更换村级管网140.23公里，各类阀门井197座等附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费7.4万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先收纳本村务工人员，重点收纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户1150户，受益人口4728人，其中受益脱贫户及监测户（121户350人）。	该四村人饮工程修建于2001年，至今已运行25年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换四村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保四村1150户4728人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
17	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	马场村、班隆村、七家庄村、驷马台村、华山村、地广村	西宁市湟中区上新庄镇马场村等6村农村供水优化提升工程	新建	马场村、班隆村、七家庄村、驷马台村、华山村、地广村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	更换村级管网84.74公里，各类阀门井106座等附属设施。	1710	1591					区级配套与自筹	119	上新庄镇马场村、班隆村、七家庄村、驷马台村、华山村、地广村村民委员会	①数量指标：更换村级管网84.74公里，新建150t蓄水池1座，各类阀门井106座等附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.7万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先收纳本村务工人员，重点收纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户816户，受益人口3033人，其中受益脱贫户及监测户（86户274人）。	该六村人饮工程修建于1996—2004年，至今已运行二三十年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换六村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保六村816户3033人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库

序号	项目类别			乡（镇）	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模 填写要求：建设内容需细化	其中						收益对象及资产权属	绩效目标	联农带农机制 填写要求:各产业项目必须要有4种以上联农带农方式。具体参考《关于进一步做好产业项目联农带农工作的通知》	项目发展现状 填写要求:详细描述当前项目发展现状,说明项目建设的必要性	项目前期要素保障情况 要求:只说明土地,环评手续是否落实或者不涉及	备注	入库审查意见		
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投资(万元)	财政衔接资金				其他资金									
														中央	省级	市级	县级	来源								金额	
23	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	玉拉村、油房台村、幸福庄村	西宁市湟中区多巴镇玉拉等四村农村供水优化提升工程	新建	玉拉村、油房台村、幸福庄村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	油房台村：埋设各级管网39.285公里，其中：埋设供水干管6条长5.16公里，支管8条长0.77公里，配水管长27.51公里，入户管长5.04公里，新建各类阀门井48座，道路拆除恢复15441平方米（硬化路拆除恢复13450平方米，沥青路拆除恢复1991平方米），排水渠拆除恢复1044米等相应的配套设施。 玉拉村：新建100T蓄水池1座；埋设各级配水管网37.008公里，其中：供水干管2条，总长4.25公里；供水支管2条，总长0.305公里；配水管333条，全长29.789公里；入户管333条，全长2.664公里；新建各类阀门井34座；穿路顶管30米，道路拆除恢复9663平方米（硬化路拆除恢复8593平方米，沥青路拆除恢复1070平方米）及其他相关的附属设施。 幸福村：铺设供水干管1条长995米；分干管1条长320米；支管1条长200米；配水管177条长17505米，入户管长1416米；水表井13座，铺设井内配套设施177套，排水渠道拆除恢复85米；道路拆除恢复5580平方米及其他相关的附属设施。	1445	1344					区级配套与自筹	101	多巴镇玉拉村、油房台村、幸福庄村村民委员会	①数量指标：埋设各级管网186公里，各类阀门井155座，道路拆除恢复32373平方米及其他相关的附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费10.3万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳本村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户1618户，受益人口6574人，其中受益脱贫户及监测户（42户141人）。	该三村人饮工程运行十五年以上，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换三村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保三村1618户6574人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
24	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪和安全饮水巩固提升	海子沟乡	古城沟村、阿滩村、王家庄村	西宁市湟中区海子沟乡古城沟村、阿滩村、王家庄村农村供水优化提升工程	新建	古城沟村、阿滩村、王家庄村、总堡村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	埋设各级管网106公里，各类阀门井91座，道路拆除恢复6649平方米及其他相关的附属设施。	1593	1482					区级配套与自筹	111	海子沟乡古城沟村、阿滩村、王家庄村村民委员会	①数量指标：埋设各级管网106公里，各类阀门井91座，道路拆除恢复6649平方米及其他相关的附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.5万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳本村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户708户，受益人口2868人，其中受益脱贫户及监测户（62户178人）。	该三村人饮工程运行二十五年以上，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换三村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保三村708户2868人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
25	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	沟脑村、海南庄村	西宁市湟中区海子沟乡沟脑村、海南庄村、总堡村农村供水优化提升工程	新建	沟脑村、海南庄村、总堡村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	埋设各级管网115公里，各类阀门井121座及其他相关的附属设施。	1711	1591					区级配套与自筹	120	海子沟乡沟脑村、海南庄村、总堡村村民委员会	①数量指标：埋设各级管网115公里，各类阀门井121座及其他相关的附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费3.7万元；受益群众满意度96%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳本村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，来增加收入。受益农户671户，受益人口2399人，其中受益脱贫户及监测户（69户173人）。	该三村人饮工程运行二十五年以上，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换三村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保三该村671户2399人饮水的提升问题，为乡村振兴提	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
26	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	共和镇	上直沟村、苏尔吉村	西宁市湟中区共和镇上直沟村、苏尔吉村农村供水优化提升工程	新建	上直沟村、苏尔吉村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	上直沟村：本次更换1#蓄水池（扎龙蓄水池）和2#蓄水池（杂坡蓄水池）后供水工程干管、支管、分支管及入户管道共计32161米，硬化路拆除恢复总计8584米。新建各类阀门井43座，更换入户井并里配套设施333套，排水渠道拆除恢复长1291米等相关建筑物。 苏尔吉村：埋设各级管网80262米，其中：新建引水口1座，更换输水干管2条长2324米，溢流管2条长349米，埋设供水干管6条长13921米，支管10条长3292米，分支管1条长109米，配水管长50824米，入户管长9440米，新建各类阀门井70座，道路拆除恢复17135平方米（硬化路拆除恢复16147平方米，沥青路拆除恢复988平方米），排水沟拆除恢复3处长1246米，顶管3处长24米，护管坝长64米及其他相关的附属设施	1896	1763					区级配套与自筹	133	共各镇上直沟村、苏尔吉村村民委员会	①数量指标：埋设各级管网112.4公里，各类阀门井113座及其他相关的附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.7万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳本村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户791户，受益人口3000人，其中受益脱贫户及监测户（96户315人）。	该两村人饮工程运行三十多年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换两村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保两村791户3000人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
27	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇、鲁沙尔镇、上新庄镇	黄一村、扎子村、上重台村	西宁市湟中区黄一村、扎子村、上重台村人饮巩固提升	新建	黄一村、扎子村、上重台村	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	新建泉室1座，蓄水池3座，输水供水管、支管及入户管24.20公里，管道沿线阀门井495座，管道跨沟防护2处。	1405	1306					区级配套与自筹	99	甘河滩镇黄一村、大才回族乡扎子村、鲁沙尔镇上重台村村民委员会	①数量指标：埋设各级管网57.36公里，各类阀门井153座及其他相关的附属设施； ②时效指标：项目按时完成率100%； ③质量指标：工程质量优良率95%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.3万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳本村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，增加收入。受益农户718户，受益人口2759人，其中受益脱贫户及监测户（90户297人）。	受益区人饮工程已运行十五年以上，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换项目区全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保受益村718户2759人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库
28	产业发展项目类别	配套基础设施项目	产业配套基础设施	上新庄镇	产业园企业	西宁市湟中区上新庄产业园企业供水管网工程	新建	上新庄镇	2027.4	2027.12	西宁市湟中区水利局	铺设供水管网3.26公里，新建各类阀门井29座并配套计量设施。	239	222					区级配套	17	产业园企业	①数量指标：铺设供水管网3.26公里，新建各类阀门井29座并配套计量设施； ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；工程年征收水费为140.22万元,企业满意度95%。	加强基础设施建设，建设中优先吸纳附近村务工人员，重点吸纳脱贫户监测户，增加收入。	本工程的实施可为项目区企业提供水质优良、水量充沛的优质水，解决项目区各企业工业及生活用水的问题，解决项目区已入驻9家企业工业用水与园区内工作人员的饮水保障问题。	用地、环评不涉及		要素条件具备，同意入库

[illegible]