



## 2023年湟中区田家寨镇上营二村、下营二村、安宁村高标准农田建设项目基本情况表

项目	基本情况
项目名称	2023年湟中区田家寨镇上营二村、下营二村、安宁村高标准农田建设项目
建设单位	西宁市湟中区农业综合开发服务中心
法定代表人	相文德
建设地点	青海省西宁市湟中区田家寨镇上营二村、下营二村、安宁村
建设期限	一年
项目投资	预算总投资2188.25万元。建筑工程费2070.64万元，占总投资的94.63%；独立费用117.61万元，占总投资的5.37%。建设规模亩均投资为1384.85元/亩。预算资金来源为中央和省级高标准农田建设补助资金，总投资2188.25万元：其中中央财政资金1480.00万元，省级财政资金708.25万元。
建设规模	项目建设规模1331.19hm <sup>2</sup> （19967.88亩），建成高标准农田面积1053.42hm <sup>2</sup> （15801.3亩）。
建设内容	<p>项目区主要建设内容为：田块整治工程、田间道路工程和土壤培肥工程三部分。</p> <p>田块整治工程：规划田块整治面积797.32hm<sup>2</sup>（11959.80亩），需平整土方277.78万m<sup>3</sup>；田埂修筑量7.10万m<sup>3</sup>。</p> <p>田间道路工程：项目区共规划田间道35条，共计43.37km，其中铺设砂砾石路面32.89km，路面采用15cm厚砂砾石路面，宽3.0m，砂砾石路面压实后相对密度不小于0.65，无路肩，边坡1:1.5；原砂砾石路面整修10.48km，路面宽为3m，无路肩，边坡1:1.5；共规划生产路16条，共计4.448km，铺设砂砾石路面4.448km，路面采用15cm厚砂砾石路面，宽2.5m，砂砾石路面压实后相对密度不小于0.65，无路肩，边坡1:1.5；布置过路管涵20座。</p> <p>土壤培肥工程：项目区机械深翻面积797.32hm<sup>2</sup>（11959.80亩），土壤培肥面积797.32hm<sup>2</sup>（11959.80亩），亩施200kg，共计施用商品有机肥239.196万kg。</p>
效益分析	通过项目的实施，优化项目区土地利用结构、减少水土流失，提升耕地质量，提高土地利用率和农业综合机械化程度，田间道路通达度≥90%，改善农业生产条件和生态环境。预计新增粮食产能356.01吨，受益农户752户2442人。