

附件：

湟中区 2022 年农村公路巩固提升工程 (一期) 项目公示

一、项目名称：湟中区 2022 年农村公路巩固提升工程
(一期)

二、项目投资：该项目工程造价审核概算金额为：
514.3739 万元(其中建安费为 473.1961 万元)，资金来源
为中央车购税补助资金及地方自筹资金。具体造价如下：1.
麻子营-合尔营公路造价审核概算金额为 100.1084 万元，2.
城中村道路造价审核概算金额为 60.5215 万元，3. 下山庄-
上山庄线造价审核概算金额为 110.7472 万元，4. 三李线-
王家庄线造价审核概算金额为 182.6207 万元，峡口-纳卜
藏公路造价审核概算金额为 60.3761 万元。

三、建设规模及标准：本项目涉及三个镇，包括 5 条
道路，路线全长 11.804 公里，其中麻子营-合尔营公路
1.946 公里，城中村道路 1.169 公里，下山庄-上山庄线
2.626 公里，三李线-王家庄线 4.873 公里，峡口-纳卜藏公
路 1.190 公里。路基宽度 6 米、5 米、4.5 米、4 米，路面
宽度 4.5 米、3.5 米，麻子营-合尔营公路、城中村道路、
峡口-纳卜藏公路路面结构采用 20cm 厚 C25 水泥混凝土面
层+20cm 厚砂砾垫层。下山庄-上山庄线、三李线-王家庄线
路面结构为 5cm 厚 AC—16 中粒式沥青混凝土面层+粘层+旧
水泥砼路面做垫层。路面宽 6.0m、5.0m、4.5m 的路面横坡
采用 2%双向路拱横坡，路面宽 4.0m、3.5m 的路面横坡采用

2%单向路拱横坡。该项目路基挖土方 1609m³，填方 139m³，20cm 厚天然砂砾垫层 19341 平方米，20cm 厚混凝土面层 17278 平方米，粘层 29864 平方米，5cm 中粒式沥青混凝土面层 29864 平方米，错车道 2 处，混凝土管涵 4.5m/1 道，标志标牌 8 套，波形护栏 200m，路面标线 2249.7 平方米。

四、项目建设地点：西宁市湟中区拦隆口镇、多巴镇、上五庄镇、土门关乡、海子沟乡

五、项目建设工期：项目建设期限为 2022 年 10 月至 2023 年 10 月

六、项目建设单位：西宁市湟中区交通运输局

七、项目负责人：王光惠 0971-2235820

八、质量监督机构：西宁市湟中区交通运输局质量监督站

联系责任人： 杨廷德 0971-2235820

九、项目利益联结：项目建设对促进农村经济社会全面发展，进一步巩固拓展交通攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，切实提高农村公路的技术状况和服务水平，推动“四好农村路”高质量发展有着重要意义。

西宁市湟中区交通运输局

2022 年 11 月 1 日

