

2021年湟中区西堡镇西堡村“小块并大块先建后补”高标准农田建设试点项目公示表

监管单位：湟中区农业农村局

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模 (万亩)	建设年限	建成高标准农田 (万亩)	建设内容	投资(万元)		
									合计	财政资金	自筹资金
1	2021年湟中区西堡镇西堡村“小块并大块先建后补”高标准农田建设试点项目	湟中区西堡镇西堡村股份经济合作社	湟中区西堡镇西堡村	先建后补	0.56	15个月	0.55	<p>项目区建设规模为374.9561hm² (5624.34亩)，建成高标准农田面积366.5489hm² (5498.23亩)。项目区主要建设内容为：土地平整工程、土壤改良工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程四部分。</p> <p>1.土地平整工程：土地平整（小块变大块）面积155.3522hm² (2330.27亩)，需平整土方62.45万m³，田埂修筑量9684.41m³。</p> <p>2.土壤改良工程：土壤培肥主要为施用商品有机肥，施肥面积155.3522hm² (2330.27亩)，亩施250kg，共计施用58.26万kg。</p> <p>3.田间道路工程：共布置田间道13条计21814m，宽度3.0m，路面为砂砾石，压实后厚度15cm，全部为整修；共布置生产路17条计7072m，宽度2.5m，路面为砂砾石，压实后厚度15cm，全部为整修。</p> <p>4.农田防护与生态环境保持工程：共布置防护林网3条，长度4728m，栽植苗木为旱柳，共需旱柳3158株。</p>	766.22	755.18	11.04

